

Abri une pente avec fermetures ajourées sur 3 côtés



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :

Lisses basse et haute avec ossature intermédiaire verticale, bardage extérieur ajouré épaisseur 22 mm, pannes de support toiture, plancher de toiture, quincaillerie de montage.

Couverture :

Couverture sèche en plaques d'acier nervurées et habillages de rives gris anthracite (RAL 7016), quincaillerie de montage.

Autres options :

Kit gouttière et évacuation des eaux pluviales, arceaux ou racks vélos.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...



Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Largeur x Profondeur	Surface au sol	Plans de façades PDF
CS020010	200 x 100 cm	2 m ²	Plans de façades PDF
CS020015	200 x 150 cm	3 m ²	Plans de façades PDF
CS030010	300 x 100 cm	3 m ²	Plans de façades PDF
CS030015	300 x 150 cm	4.5 m ²	Plans de façades PDF
CS030020	300 x 200 cm	6 m ²	Plans de façades PDF
CS040015	400 x 150 cm	6 m ²	Plans de façades PDF
CS040020	400 x 200 cm	8 m ²	Plans de façades PDF
CS050020	500 x 200 cm	10 m ²	Plans de façades PDF



Largeur



Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur dalle béton.

Mode d'assemblage :

Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus. Fabrication des murs en panneaux pré-montés d'usine (Speedfix®).

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025