



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :

Pieds de poteaux à âmes centrales, poteaux contrecollés, bras de renforts contrecollés, pannes contrecollées, solives intermédiaires contrecollées, ferrures d'assemblages et quincaillerie de montage.

Toiture :

8 solives (cavaliers) 45 x 95 mm, quincaillerie de montage.

Cette pergola peut être végétalisée.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...



Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Largeur x Profondeur	Capacité	Plans de façades PDF
DO050050	500 x 500 cm	2 véhicules	Plans de façades PDF
DO100050	1000 x 500 cm	4 véhicules	Plans de façades PDF
DO150050	1500 x 500 cm	6 véhicules	Plans de façades PDF
DO200050	2000 x 500 cm	8 véhicules	Plans de façades PDF
DO250050	2500 x 500 cm	10 véhicules	Plans de façades PDF
DO300050	3000 x 500 cm	12 véhicules	Plans de façades PDF
DO350050	3500 x 500 cm	14 véhicules	Plans de façades PDF
DO400050	4000 x 500 cm	16 véhicules	Plans de façades PDF
DO450050	4500 x 500 cm	18 véhicules	Plans de façades PDF
DO500050	5000 x 500 cm	20 véhicules	Plans de façades PDF



Largeur



Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur plots ou dalle béton.

Mode d'assemblage :

Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus.

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous sollicitons en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025